

Till Byggnadsnämnden i

H o v å s.

Kortfattad beskrivning öfver byggnadsarbete å bostadshus i

Brottkärr, benämnd "Bergåsa" för fabrikören Hugo Svensson, i Göteborg.

Grunden.

Grundmurarna, som till samtliga delar vilar på utsprängt berg, utföres av tuktad granit, s.k. kryssmur, som muras i kalkbruk och fogas med cementbruk utvändigt. Samtliga inre källarväggar utom vid trappa och eldstadsrör utföres av betong. Kring rökrör och dyl. muras med vanlig sidsten. Väggen vid inre källartrappan utföres av trä. Yttre källarnedgång med köksingång gjutes i betong och trärivs.

Dränering utföres av skärvidike som lägges i lutning mot avlopp. Innan återfyllning utföres strykes grundmuren utvändigt med kallasfalt. Yttertrappsteg för huvudingången utföres av granit grad  $\frac{1}{1}$ .

Stomme.

På inpregnerade och från grunden isolerade syllar utföres ytterväggen av  $2\frac{1}{2}$ " spåntad, stående plank, som utvändigt drives, beklädes med papp och panelas med 1" shyvlat trä som listas.

Innerväggen utföres av 2" spåntad plank som beklädes på en sida med luktfri förhydringspapp, utsalas och beklädes å bägge sidor med träfiberplattor. Ytterväggarnas insidor pappas, utsalas och beklädes lika innerväggarna. För bägge vån. inlägges 3" x 9" golvbjälkar på ett inbördes avstånd av c:a 0,55 som krysskolvas med en rad.

Takstolen som utföres av 4" x 6" inlägges enligt ritning och profileras enligt detalj, banbjälken utföres av 2 st. 2"x 5". Förbrädning utföres av 1" spåntad trä som pappas, läktas och täckes med enkupigt ofalsat taktegel av 2:dra sort.

Muringsarb.

Skorstensmuren utföres av vanlig rödtegel och isoleras noggrant från grunden. I bägge vån. slås valv enl. ritning som förses med ankarjärn. Murningen utföres med författningsenligt utkragningen och träbjälkar omväxlas. Vid dragningen tillses att alla rör som skall sotas utföres med jämna dragningar. Skorstenen muras fasadtegel som fogas och avtäckas med cementkrans. I källaren slamputsas muren och väggarna. I vån. finputsas eldstadsmuren, ventiler och spjäll insättes enligt ritning. I tvättstuga insättes en liten bykgryta och i pannrum inmuras värmepanna med liggande av eldfast tegel. I kök inmuras vedspis och väggar över denna samt över diskbänk beklädes med 4 skift kakel. I vardagsrum inmuras en öppen spis av Uppsala - Ekeby fabrikat, vilken förses med eldstadsplan av hallsten.

Golv & tak mm.

I hela källarvån. skärvas och inlägges stålslipat cementgolv.

För veranda gjutes och lägges golv av klincker med sockel mot väggen av samma material. I hall, matsal och vardagsrum inlägges golv av längek och i övriga utrymmen av 1 1/2" x 4" golvträ. I toil. och badrum lägges golvmassa över trägolvet med socklar av samma material. Noggrann isolering och dyl. utföres.

Samtliga innertak utföres 1" råspånt, varpå papp och sågspånsfyllning inlägges. I garafe och tvättrum och pannrum beklädes taken med 4 mm. eternit, och för samtliga utrymmen i vån. med träfiberplattor. I garderober användes endast 3/4" slätspånt.

Stokeri och inrede.

Dörrar, fönster och skåpinrede utföres enl. uppställnings- och detaljritningar. Innertrappan utföres av trä och förses med handledare av 40 mm. björk. Lister och foder samt fönsterbrickor utföres av standardtyp.

Glas och beslag insättes enligt senare anvisning. Diskbänken beslås med rostfri plåt. Div. inrede såsom hatthyllor, hyllor matkällaren mm. utföres enl. anvisning.

Smide, plåt arbete och div. utvändiga arb.

De bägge yttertrapporna förses med räcke av smide enligt ritning. Kring skorsten och takkupan beslås med 10 galv. plåt. Yttertak på veranda, och takkupan täckes med 8 galv. plåt. Hängrännor, stuprör och fönsterbläck utföres av 10 galv. plåt. Takkupan, veranda innertak och balkong utföres av trä enl. ritning och detaljer

Målningsarb.

Detta utföres enl. särskild beskrivning och anvisning.

Göteborg den 13 april 1939

GRANSKAD OCH GODKÄND SAMT  
BYGGNADSLOV BEVILJAT

HOVÅS DEN 14/4 1939

BYGGNADSBYRÅN

*Hugo Larsson*

*Ludvig Persson*  
\* *Ståltak + papp*