

BRF Västertull

Slutrapport

Dokumenttyp Slutrapport	Ordernummer 2245032	Rapportdatum 2023-08-14	Antal sidor 2	Antal bilagor -
Beställarens ordernummer			Revisionsdatum -	Rev nr. -
Uppdragsnamn BRF Västertull		Upprättad av Stefan Thulin	Granskad av Trond Larsen	
Beställare BELFOR Sweden		Status Handling		
Referens Beställare BRF Västertull		Godkänd av Erik Cronqvist		

Uppdrag

Belfor har fått i uppdrag att hjälpa till vid sanering av äkta hussvamp i fastigheten på Brf Västertull

Objekt

BRF Västertull
Lund

Bakgrund

SSG Nordic/Belfor sweden fick uppdraget att sanera bort resterna av äkta hussvamp.

Då vi inte varit med vid borttagning av golv och fyllning och därför inte vet med säkerhet hur det arbetet utfördes, har vi arbetat efter försiktighetsprincipen och rivit och sanerat extra för att ha marginalerna på vår sida, eftersom hussvamp har lätt för att sprida sig.

Genomförande

SSG-Nordic/Belfor sweden har frilagt alla ytor där vi har haft indikationer på att svampen har suttit, de har följt alla trådar och rivit och sanerat bort alla trådar plus 1,5 meter extra för att ha marginalen på sin sida.

Saneringen gjordes maskinellt och med saneringsvätska från JAPE AB där vi har följt anvisningar för produkten Protox svamp.

Vi hittar inte mer tecken på svamp eller svamptrådar.

Vi har haft samarbete med Otto Magnussons byggnads AB som har planerat och genomfört återställandet av de drabbade utrymmena.

Utrymmena som har varit drabbade har plastats in med slussar i båda ingångarna för att förhindra spridning av sporer från svampen.

Stefan Thulin
0735127099
Stefan.thulin@belfor.se

